

【施工前確認書】 クライアント様 および 現場責任者様へ

■ 工事について

- IdeaPaint自体に強い臭気はありませんが、下地材料や下塗塗料で臭気が出るものを使用する場合がありますので、あらかじめご確認ください。
工事中・乾燥期間中は換気を充分に行ってください。
- 工事内容によっては粉塵が飛散することがあります。機器類や食品は、影響のない場所へ移動をお願いします。
- 仕上げ工程では埃やゴミの付着を防ぐため、他業者様と同室の作業とならないようご配慮をお願いします。
- デリケートな塗料のため、空調調整をお願いすることがあります。ご協力をお願いします。

□【新規石膏ボードへの施工】

- ・ ジョイント割れ防止のため、下地となる石膏ボードは二層貼りを推奨します。
- ・ 建物の構造や立地条件（木造、線路脇、EV付近、寒暖環境など）により躯体に稼働がある場合、ジョイントのパテが割れることがあります。

□【鉄板設置の注意事項】

- ・ ジョイント割れ防止のため、鉄板の下地となる石膏ボードは二層貼りを推奨します。
- ・ 塗装加工をしていない素地の鉄板、またはボンデ鋼板の設置をお願いします。
(既存塗装との相性により気泡発生や変色につながる場合があります。)
- ・ 鉄板の厚みは1.2mm以上を推奨しています。
- ・ 鉄板は段差・稼働のないよう設置してください。
(稼働や浮きがあると、ジョイントのパテの割れにつながる場合があります。段差があると、ラインが見えることがあります。)
- ・ 建物の構造や立地条件（木造、線路脇、EV付近、寒暖環境など）により躯体に稼働・伸縮がある場合、ジョイントのパテが割れることがあります。
- ・ 鉄板の表面の接着剤や油は塗料の剥がれにつながる場合があります。きれいに拭き取っておいてください。

□【既存塗装壁面への施工上の注意事項】

- ・ 損傷（経年劣化、クラック、剥がれ、下地の段差、凹凸など）は性能・寿命に直結します。あらかじめ適切な補修を行ってください。
- ・ IdeaPaintは全艶のため、隠れていたパテのムラが浮いて見えることがあります。
(性能には影響ありませんが、美観を損なうことがあります。)
- ・ 既存塗装との相性によっては、気泡発生・黄変・消去性能に影響する等の支障が出る場合があります。
(※石膏ボードの増貼りをすれば、これらのリスクはありません。)

□【既存クロス下地に関する注意事項】


- ・ 塗装対象箇所のクロスを剥がし、総パテ処理を施します。

□【シナベニア下地に関する注意事項】

- ・ 塗装加工をしていない素地のシナベニアをご用意ください。
(既存塗装との相性により気泡発生や変色につながる場合があります。)
- ・ 木材との相性によっては時間が経過してから黄変することがあります。黄変を防ぐため、あらかじめ水性のヤニ止めを塗布することをお勧めします。

■ 仕上がりについて

- 完成後、必ず規定期間乾燥させてからご使用ください。(IdeaPaint 白:4日間 / IdeaPaint クリア:7日間)
- IdeaPaintは、表面に艶が出るため、塗りムラやラインが目立ちやすい傾向があります。
(特に既存塗装面への施工は、隠れていたパテのムラが浮いて見えることがあります。)
- 塗料の特性上、多少のローラームラや混入物、ピンホールは避けられません。
- 継ぎ足しや部分補修をすると境界線が出るため、補修は一面全体で行うことを推奨しています。
- エポキシの特性上、日光の影響や劣化により、徐々に黄色っぽく変色する場合があります。
- 一般的なホワイトボードとは使用感が異なります。表面は光沢のあるユズ肌状の仕上がりとなります。(右写真参照)
実際の施工事例は、弊社体験ウォール(東京臨海副都心・青海)にてご見学いただけます。(※要事前予約)



■ 性能について

- ご使用前に必ず「メンテナンスマニュアル」をよくお読みください。
- 性能保証はありませんが、正しく使用することで性能が10年維持できる設定で作られています。
- 施工条件や、お客様の使い方・お手入れ状況・使用頻度等により性能・寿命が異なります。
- 一般的なホワイトボードとは使い方が異なる部分があります。ご注意ください。